

## 已标价工程量清单

项目名称：酒泉市第三中学乡村学校少年宫建设维修改造项目

### 1. 拆除工程

| 序号 | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|
|    | 整个项目    |                                                                                                                |      |     |       |       |
| 1  | 铁皮文件柜搬迁 | [项目特征]<br>1. 名称:铁皮文件柜搬迁<br>2. 搬迁位置:302 室迁至 502 室指定位置<br>3. 说明:搬迁过程中采取有效措施，确保柜体完整（保护性搬迁）<br>[工作内容]<br>1. 文件柜搬迁  | 组    | 10  | 50    | 500   |
| 2  | 木质储物架搬迁 | [项目特征]<br>1. 名称:木质储物架搬迁<br>2. 搬迁位置:302 室搬迁至 502 室指定位置<br>3. 说明:搬迁过程中采取有效措施，确保架体完整（保护性搬迁）<br>[工作内容]<br>1. 储物架搬迁 | 组    | 10  | 50    | 500   |
| 3  | 电冰箱搬迁   | [项目特征]<br>1. 名称:电冰箱搬迁<br>2. 搬迁位置:302 室搬迁至 502 室指定位置<br>3. 说明:搬迁过程中采取有效措施，确保冰箱完整（保护性搬迁）                         | 个    | 3   | 80    | 240   |
| 4  | 培养箱搬迁   | [项目特征]<br>1. 名称:培养箱搬迁<br>2. 搬迁位置:302 室搬迁至 502 室指定位置<br>3. 说明:搬迁过程中采取有效措                                        | 个    | 3   | 80    | 240   |

陈婷



|   |          |                                                                                                                             |   |    |    |      |
|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|
|   |          | 施,确保培养箱完整(保护性搬迁)<br>[工作内容]<br>1. 培养箱搬迁                                                                                      |   |    |    |      |
| 5 | 实验台搬迁    | [项目特征]<br>1. 名称:室实验台搬迁<br>2. 搬迁位置:302 室搬迁至 502 室指定位置、306 室搬迁至 408 室指定位置<br>3. 说明:搬迁过程中采取有效措施,确保试验台完整(保护性搬迁)                 | 组 | 28 | 50 | 1400 |
| 6 | 实验室椅子搬迁  | [项目特征]<br>1. 名称:实验室椅子搬迁<br>2. 搬迁位置:302 室搬迁至 502 室指定位置、306 室搬迁至 408 室指定位置<br>3. 说明:搬迁过程中采取有效措施,确保椅子完整(保护性搬迁)                 | 个 | 92 | 5  | 460  |
| 7 | 教室讲台桌搬迁  | [项目特征]<br>1. 名称:讲台桌搬迁<br>2. 搬迁位置:302、303 室搬迁至 502 指定位置、306, 307, 308 室搬迁至 408 指定位置<br>3. 说明:搬迁过程中采取有效措施,确保教室讲台桌完整(保护性搬迁)    | 组 | 5  | 60 | 300  |
| 8 | 水洗黑板拆除搬迁 | [项目特征]<br>1. 名称:水洗黑板(含电子屏幕)拆除搬迁<br>2. 搬迁位置:302、303、306、307、308 室拆除搬迁至门房北侧车棚指定位置<br>3. 说明:搬迁过程中采取有效措施,确保水洗黑板(含电子屏幕)完整(保护性搬迁) | 套 | 5  | 80 | 400  |

陈婷



|    |            |                                                                                                                                               |    |       |    |        |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|--------|
| 9  | 防护栏杆拆除     | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:圆弧窗防护栏杆拆除 (木扶手)</p> <p>2. 运距:根据现场实际情况自行考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 建渣场内、外运输</p>                            | m2 | 5.22  | 6  | 31.32  |
| 10 | 窗帘轨拆除(含窗帘) | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:窗帘轨道拆除 (含窗帘拆除)</p> <p>2. 运距:根据现场实际情况自行考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m  | 9.6   | 3  | 28.8   |
| 11 | 木门拆除       | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:木门拆除</p> <p>2. 运距:根据现场实际情况自行考虑 (含垃圾处理费)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p>  | 樘  | 1     | 25 | 25     |
| 12 | 轻质隔墙拆除     | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:轻质隔墙拆除 (100mm 以内)</p> <p>2. 涉及房间:302 室</p> <p>3. 运距:根据现场实际情况自行考虑 (含垃圾处理费)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p>               | m2 | 28.27 | 14 | 395.78 |



陈婷



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |     |       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-------|
|    |         | 2. 控制扬尘<br>3. 清理<br>4. 建渣场内、外运输                                                                                                                                                                                                   |    |       |     |       |
| 13 | 讲台拆除    | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:混凝土及砖砌讲台拆除</p> <p>2. 涉及房间:302、303、306、307、308 室</p> <p>3. 运距:根据现场实际情况自行考虑 (含垃圾处理费)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p>                                           | m3 | 6.4   | 150 | 960   |
| 14 | 块料踢脚线拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:块料踢脚线拆除</p> <p>2. 涉及房间:302、303、306、307、308 室</p> <p>3. 备注:拆除踢脚线过程中, 铲平踢脚线底部砂浆, 保持与墙面在同一平面</p> <p>4. 运距:根据现场实际情况自行考虑 (含垃圾处理费)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m2 | 21.57 | 10  | 215.7 |

陈婷



|    |       |                                                                                                                                                                                           |                |        |      |         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|
| 15 | 铲除涂料面 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:墙面乳胶漆铲除 (含墙面壁纸、制度牌等)</p> <p>2. 涉及房间:302、303、308 室</p> <p>3. 运距:根据现场实际情况自行考虑 (含垃圾处理费)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 铲除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | m <sup>2</sup> | 446.89 | 3    | 1340.67 |
| 16 | 灯具拆除  | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:灯具拆除 (黑板灯、吊顶灯具、吊链灯)</p> <p>2. 涉及房间:302 室</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p>                                             | 套              | 17     | 15.8 | 268.6   |
| 17 | 给水管拆除 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:PPR 给水管拆除</p> <p>2. 涉及房间:302 室</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p>                                                       | m              | 30     | 4    | 120     |

陈婷



|    |                |                                                                                                                                                                                |   |    |    |     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|-----|
| 18 | 钢制散热器拆除（保护性拆除） | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:钢制散热器拆除（保护性拆除）</p> <p>2. 涉及房间:302、303、308 室</p> <p>3. 说明:待墙体乳胶漆完成后，原位重新安装</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内、外运输</p> | 套 | 13 | 20 | 260 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|-----|

## 2. 建筑与装饰工程

| 序号 | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量    | 单价（元） | 合价（元）   |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|
|    | 302 室    |                                                                                                                                                                         |                |        |       |         |
| 1  | 水泥砂浆压光楼面 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:讲台、轻质隔墙拆除部位地面</p> <p>2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm 细石混凝土找平，加浆抹光随捣随抹水泥砂浆 1:2，压光</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 抹面层</p> <p>4. 材料运输</p> | m <sup>2</sup> | 8.99   | 30    | 269.7   |
| 2  | 实木地板     | <p>[项目特征]</p> <p>1. 基层杂物清理</p> <p>2. 铺设防潮垫</p> <p>3. 铺设实木地板（地板为环保合格产品，具体颜色样式建设单位选定）</p> <p>[工作内容]</p>                                                                   | m <sup>2</sup> | 150.44 | 120   | 18052.8 |

陈婷



|   |         |                                                                                                                                                          |                |        |    |        |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----|--------|
|   |         | 1. 基层清理<br>2. 面层铺贴<br>3. 材料运输                                                                                                                            |                |        |    |        |
| 3 | PVC 踢脚线 | [项目特征]<br>1. 踢脚线规格、材质:60mm PVC 踢脚线 (成品安装)<br>[工作内容]<br>1. 面层铺贴<br>2. 材料运输                                                                                | m              | 50.65  | 10 | 506.5  |
| 4 | 墙面喷刷涂料  | [项目特征]<br>1. 基层类型:水泥砂浆墙面<br>2. 喷刷涂料部位:内墙面<br>3. 腻子种类:内墙面腻子二遍 (表面打磨平整)<br>4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙面乳胶漆二遍 (乳胶漆品牌、颜色现场确定)<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷、喷涂料 | m <sup>2</sup> | 152.15 | 24 | 3651.6 |
| 5 | 天棚喷刷涂料  | [项目特征]<br>1. 部位:框架梁外漏部位<br>2. 腻子种类:内墙面腻子二遍 (表面打磨平整)<br>3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙面乳胶漆二遍 (乳胶漆品牌、颜色现场确定)<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷、喷涂料                   | m <sup>2</sup> | 28.19  | 24 | 676.56 |

陈婷



|   |           |                                                                                                                                                                                                                             |    |       |     |        |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|--------|
| 6 | 吊顶天棚      | <p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:T 型铝合金龙骨</p> <p>3. 面层材料品种、规格:600mm*600mm 矿棉吸音板</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 嵌缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> | m2 | 60.53 | 110 | 6658.3 |
| 7 | 木窗帘盒      | <p>[项目特征]</p> <p>1. 窗帘盒材质、规格:15mm 阻燃板基层+9mm 石膏板面层(成品腻子二遍、乳胶漆二遍)</p> <p>2. 种类:规格按现场实际确定</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、运输、安装</p> <p>2. 刷防护材料</p>                                                                                 | m  | 5     | 50  | 250    |
| 8 | 金属罗马杆     | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:金属罗马杆安装</p> <p>2. 备注:含金属罗马杆安装所需配件</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、运输</p> <p>2. 安装</p>                                                                                                                     | m  | 8.25  | 25  | 206.25 |
| 9 | 加厚铝合金窗帘轨道 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:成品加厚铝合金窗帘轨道(单轨)</p> <p>2. 备注:含金属轨道安装所需配件</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、运输、安装</p>                                                                                                                        | m  | 5     | 35  | 175    |

陈婷



|    |          |                                                                                                                                  |    |       |     |       |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-------|
|    |          | 2. 刷防护材料                                                                                                                         |    |       |     |       |
| 10 | 墙面一般抹灰   | [项目特征]<br>1. 部位:轻质隔墙与两侧填充墙交接部位<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 砂浆制作、运输<br>3. 底层抹灰<br>4. 抹面层<br>5. 抹装饰面      | m2 | 1.52  | 80  | 121.6 |
|    | 303 室    |                                                                                                                                  |    |       |     |       |
| 11 | 水泥砂浆压光楼面 | [项目特征]<br>1. 部位:讲台拆除部位地面<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm 细石混凝土找平,加浆抹光随捣随抹水泥砂浆 1:2, 压光<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 抹找平层<br>3. 抹面层<br>4. 材料运输 | m2 | 7.08  | 30  | 212.4 |
| 12 | 实木地板     | [项目特征]<br>1. 基层杂物清理<br>2. 铺设防潮垫<br>3. 铺设实木地板(地板为环保合格产品,具体颜色样式建设单位选定)<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 面层铺贴<br>3. 材料运输                  | m2 | 75.75 | 120 | 9090  |

陈婷



|    |          |                                                                                                                                                                                                 |                |       |    |        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|--------|
| 13 | PVC 踢脚线  | <p>[项目特征]</p> <p>1. 踢脚线规格、材质:60mm PVC 踢脚线 (成品安装)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 面层铺贴</p> <p>2. 材料运输</p>                                                                                                | m              | 36.58 | 10 | 365.8  |
| 14 | 墙面喷刷涂料   | <p>[项目特征]</p> <p>1. 基层类型:水泥砂浆墙面</p> <p>2. 喷刷涂料部位:内墙面</p> <p>3. 腻子种类:内墙面腻子二遍 (表面打磨平整)</p> <p>4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙面乳胶漆二遍 (乳胶漆品牌、颜色现场确定)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p> | m <sup>2</sup> | 115.6 | 24 | 2774.4 |
| 15 | 天棚喷刷涂料   | <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:框架梁外漏部位</p> <p>2. 腻子种类:内墙面腻子二遍 (表面打磨平整)</p> <p>3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙面乳胶漆二遍 (乳胶漆品牌、颜色现场确定)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p>                       | m <sup>2</sup> | 12.5  | 24 | 300    |
|    | 306 室    |                                                                                                                                                                                                 |                |       |    |        |
| 16 | 水泥砂浆压光楼面 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:讲台拆除部位地面</p> <p>2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm 细石混凝土找平, 加浆抹光随捣随抹水泥砂浆 1:2, 压光</p>                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 7.08  | 30 | 212.4  |



陈婷

|    |          |                                                                                                                                 |                |       |     |        |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|--------|
|    |          | [工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 抹找平层<br>3. 抹面层<br>4. 材料运输                                                                               |                |       |     |        |
| 17 | 实木地板     | [项目特征]<br>1. 基层杂物清理<br>2. 铺设防潮垫<br>3. 铺设实木地板（地板为环保合格产品，具体颜色样式建设单位选定）<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 面层铺贴<br>3. 材料运输                 | m <sup>2</sup> | 83.19 | 120 | 9982.8 |
| 18 | PVC 踢脚线  | [项目特征]<br>1. 踢脚线规格、材质:60mm PVC 踢脚线（成品安装）<br>[工作内容]<br>1. 面层铺贴<br>2. 材料运输                                                        | m              | 39.8  | 10  | 398    |
|    | 307 室    |                                                                                                                                 |                |       |     |        |
| 19 | 水泥砂浆压光楼面 | [项目特征]<br>1. 部位:讲台拆除部位地面<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm 细石混凝土找平，加浆抹光随捣随抹水泥砂浆 1:2，压光<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 抹找平层<br>3. 抹面层<br>4. 材料运输 | m <sup>2</sup> | 7.08  | 30  | 212.4  |

陈婷



|    |          |                                                                                                                                                                    |    |       |     |        |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|--------|
| 20 | 实木地板     | <p>[项目特征]</p> <p>1. 基层杂物清理</p> <p>2. 铺设防潮垫</p> <p>3. 铺设实木地板（地板为环保合格产品，具体颜色样式建设单位选定）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 面层铺贴</p> <p>3. 材料运输</p>                 | m2 | 76.5  | 120 | 9180   |
| 21 | PVC 踢脚线  | <p>[项目特征]</p> <p>1. 踢脚线规格、材质:60mm PVC 踢脚线（成品安装）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 面层铺贴</p> <p>2. 材料运输</p>                                                                    | m  | 37.8  | 10  | 378    |
|    | 308 室    |                                                                                                                                                                    |    |       |     |        |
| 22 | 水泥砂浆压光楼面 | <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:讲台拆除部位地面</p> <p>2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm 细石混凝土找平，加浆抹光随捣随抹水泥砂浆 1:2，压光</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 抹面层</p> <p>4. 材料运输</p> | m2 | 7.08  | 30  | 212.4  |
| 23 | 实木地板     | <p>[项目特征]</p> <p>1. 基层杂物清理</p> <p>2. 铺设防潮垫</p> <p>3. 铺设实木地板（地板为环保合格产品，具体颜色样式建设单位选定）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p>                                               | m2 | 82.54 | 120 | 9904.8 |



陈婷



|    |          |                                                                                                                                                           |                |        |    |         |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----|---------|
|    |          | 2. 面层铺贴<br>3. 材料运输                                                                                                                                        |                |        |    |         |
| 24 | PVC 踢脚线  | [项目特征]<br>1. 踢脚线规格、材质:60mm PVC 踢脚线 (成品安装)<br>[工作内容]<br>1. 面层铺贴<br>2. 材料运输                                                                                 | m              | 40.6   | 10 | 406     |
| 25 | 墙面喷刷涂料   | [项目特征]<br>1. 基层类型:水泥砂浆墙面<br>2. 喷刷涂料部位:内墙面<br>3. 腻子种类:内墙面腻子二遍 (表面打磨平整)<br>4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙面乳胶漆二遍 (乳胶漆品牌、颜色现场位确定)<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷、喷涂料 | m <sup>2</sup> | 117.99 | 24 | 2831.76 |
| 26 | 天棚喷刷涂料   | [项目特征]<br>1. 部位:框架梁外漏部位<br>2. 腻子种类:内墙面腻子二遍 (表面打磨平整)<br>3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙面乳胶漆二遍 (乳胶漆品牌、颜色现场确定)<br>[工作内容]<br>1. 基层清理<br>2. 刮腻子<br>3. 刷、喷涂料                    | m <sup>2</sup> | 13.48  | 24 | 323.52  |
|    | 措施项目     |                                                                                                                                                           |                |        |    |         |
| 27 | 墙柱面活动脚手架 | [工作内容]<br>1. 场内、场外材料搬运<br>2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 396.4  | 4  | 1584    |



|    |       |                                                                            |    |       |   |       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|
|    |       | 3. 安全网的铺设<br>4. 拆除脚手架后材料的堆放                                                |    |       |   |       |
| 28 | 天棚脚手架 | [工作内容]<br>1. 场内、场外材料搬运<br>2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台<br>3. 安全网的铺设<br>4. 拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 106.7 | 4 | 426.8 |

### 3. 给排水工程

| 序号 | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 单价 (元) | 合价 (元) |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|    | 302          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        |        |
| 1  | 塑料管          | [项目特征]<br>1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PPR De25 聚丙烯塑料给水管给水管<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 塑料卡固定<br>4. 压力试验<br>5. 吹扫、冲洗<br>6. 警示带铺设 | m    | 31.48 | 23     | 724.04 |
| 2  | 钢制散热器 (利旧安装) | [项目特征]<br>1. 名称:302、303 钢制散热器安装 (利旧安装)<br>[工作内容]<br>1. 利旧安装                                                                                                                                | 组    | 10    | 30     | 300    |
| 3  | 脚手架搭拆        |                                                                                                                                                                                            | 项    | 1     | 50     | 50     |

陈婷



#### 4. 电气设备安装工程

| 序号                                      | 项目名称  | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)   |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|
|                                         | 302   |                                                                       |      |     |       |         |
| 1                                       | 普通灯具  | [项目特征]<br>1. 名称:吸顶式 LED 平板灯<br>2. 型号:600mm*600mm<br>[工作内容]<br>1. 本体安装 | 套    | 15  | 115   | 1725    |
|                                         | 措施项目  |                                                                       |      |     |       |         |
| 2                                       | 脚手架搭拆 |                                                                       | 项    | 1   | 30    | 30      |
| 合计                                      |       |                                                                       |      |     |       | 89878.7 |
| 投标总价: 人民币大写: 捌万玖仟捌佰柒拾捌元柒角整, ¥89878.70 元 |       |                                                                       |      |     |       |         |



陈婷

