

肃州区上坝中心小学采暖热水锅炉的修理工程

项目名称	特征描述	计量单位	工程量	单价	综合价
<b>一、拆除及恢复锅炉左右两侧外保温</b>					
1、珍珠岩	1.名称:补充珍珠岩 2.用途:保温层用	m3	1.73	583.76	1009.9
2、耐火砖	1.名称:补充耐火砖 2.用途:拆除后有破损	m3	0.111	2361.08	262.08
3、耐火混凝土	1.名称:补充耐火混凝土 2.用途:翼型烟道用	m3	0.913	3766.69	3438.99
<b>分部小计</b>					<b>4710.97</b>
<b>二、拆除及恢复锅炉前、后炉拱</b>					
4、耐火砖	1、名称:耐火砖	m3	0.333	2362.55	786.73
5、珍珠岩	1、名称:耐火混凝土	m3	3.319	3766.77	12501.91
<b>分部小计</b>					<b>13288.64</b>
<b>三、拆除及修补锅炉两侧炉墙</b>					
6、耐火砖	1、名称:耐火砖	m3	0.111	2362.55	262.24
7、珍珠岩	1、名称:耐火混凝土	m3	0.746	3766.77	2810.01
<b>分部小计</b>					<b>3072.25</b>
<b>四、后墙拆除及恢复</b>					
8、后墙拆除及恢复(有烧损现象)	1.名称:后墙拆除及恢复(有烧损现象)	项	1	4200	4200
<b>分部小计</b>					<b>4200</b>
<b>五、拆除左右两侧水冷壁管、拆除前拱管</b>					
9、拆除左右两侧水冷壁管、拆除前拱管	1.管道种类、材质:拆除左右两侧水冷壁管、拆除前拱管 2.规格:Φ57X3	根	135	65	8775
<b>分部小计</b>					<b>8775</b>
<b>六、水冷壁和后拱管管孔打磨</b>					
10、水冷壁和后拱管管孔打磨	1.名称:水冷壁和后拱管管孔打磨	个	256	27.25	6976
<b>分部小计</b>					<b>6976</b>
<b>七、水冷壁管、后拱管加工及焊接</b>					
11、水冷壁管、后拱管加工及焊接	1.名称:水冷壁管、后拱管加工及焊接 2.规格、压力等级:Φ57X3	根	135	266	35910
<b>分部小计</b>					<b>35910</b>
<b>八、炉排检修</b>					

12、前轴及后滚筒检修	1. 名称:前轴及 后滚筒检修	个	2	980	1960
13、更换及购置风仓隔板	1. 名称:更换及购置风仓隔板	块	5	213.99	1069.95
14、炉排托架检修	1. 名称:炉排托 架检修	套	1	1296	1296
<b>分部小计</b>					<b>4325.95</b>
<b>九、引风机拆除及更换</b>					
15、引风机拆除及更换	1. 名称:引风机 拆除及更换 2. 型号:Y5-47-6 C	台	1	9254.67	9254.67
<b>分部小计</b>					<b>9254.67</b>
<b>十、购置定压补水装置及安装</b>					
16、购置定压补水装置及安装	1. 设备名称:购 置定压补水装置及安装	套	1	14434.88	14434.88
<b>分部小计</b>					<b>14434.88</b>
<b>十一、锅炉控制台检修</b>					
17、锅炉控制台检修	1. 名称:锅炉控制台检修	套	1	2412.45	2412.45
<b>分部小计</b>					<b>2412.45</b>
<b>十二、上煤机检修</b>					
18、上煤机检修	1. 名称:上煤机检修	套	1	1335.74	1335.74
<b>分部小计</b>					<b>1335.74</b>
<b>十三、除渣机检修</b>					
19、除渣机检修	1. 名称:除渣机 检修	套	1	1420.87	1420.87
<b>分部小计</b>					<b>1420.87</b>
<b>十四、其他辅材(氧气乙炔螺栓等)</b>					
20、其他辅材(氧气乙炔螺栓等)	1. 名称:其他辅 材(氧气乙炔螺 栓等)	套	1	981.36	981.36
<b>分部小计</b>					<b>981.36</b>
21、税金					<b>5701.22</b>
<b>共计</b>					<b>116800.00</b>

