

附表一：

序号	项目名称	项目特征描述	单位	工程量
1	木门窗拆除	1. 名称:木门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1000*2400mm 3. 拆除所产生的废料不外运 4. 满足设计及施工验收规范要求	m2	2.4
2	隔断隔墙拆除	1. 名称: 拆除隔墙 2. 拆除隔墙的骨架种类: 石膏板 3. 拆除隔墙的饰面种类: 涂料 4. 拆除原有门洞需要扩宽的部分, 门洞高 2.1m, 维持原高度, 宽度由原来的 0.9m 扩宽到 1m 5. 拆除产生的废料外运 1km 内 6. 满足设计及施工验收规范要求	项	1
3	防盗门	1. 名称:防盗门 2. 洞口尺寸:1000*2400mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 包含门锁、合页等五金件 5. 满足设计及施工验收规范要求	m2	2.4
4	金属格栅窗	1. 名称:窗口防盗栅栏 2. 窗代号及洞口尺寸:1750*1900mm 3. 材质:不锈钢 4. 满足设计及施工验收规范要求	m2	3.33
5	门锁安装	1. 锁品种:智能门锁 2. 满足设计及施工验收规范要求	套	1
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	线路改造			
1	双绞线缆	1. 名称:室内布线 2. 规格:六类屏蔽网线 3. 敷设方式:穿线槽明敷 4. 满足设计及施工验收规范要求	m	120
2	配线	1. 名称:供电配线 2. 配线形式:BV-2.5 3. 满足设计及施工验收规范要求	m	20
3	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:24*14mm 4. 满足设计及施工验收规范要求	m	140
	技防措施改造			

4	入侵探测设备	1. 名称:红外探测器 2. 类别:主动式 3. 满足设计及施工验收规范要求	套	1
5	入侵报警控制器	1. 名称:入侵报警控制器 (含报警系统软件 1 套) 2. 类别:多线制 3. 路数:8 路 4. 满足设计及施工验收规范要求	套	1
6	显示设备	1. 名称:声光报警器 2. 规格:报警音量 105dB, IP54, 防水 3. 满足设计及施工验收规范要求	台	1
7	监控摄像设备	1. 名称:摄像头 2. 类别:彩色 CCD 带电动变焦镜头 3. 规格:400 万像素, 网络传输 4. 满足设计及施工验收规范要求	台	1
8	设备支架	1. 名称:摄像机支架 2. 形式:壁式 3. 满足设计及施工验收规范要求	套	1
9	视频控制设备	1. 名称:视频监控主机 (含视频监控 系统软件 1 套) 2. 路数:8 路以内 3. 满足设计及施工验收规范要求	台	1
10	录像设备	1. 名称:视频硬盘录像机 2. 规格:8 路 3. 满足设计及施工验收规范要求	台	1
11	出入口目标识别 设备	1. 名称:门禁识别终端 2. 识别方式:指纹、人脸 3. 满足设计及施工验收规范要求	台	1
12	出入口控制设备	1. 名称:门禁控制器 2. 规格:PC+ABS 外壳, 网络协议: IPv4, UDP, P2P, IPv6, TCP 3. 满足设计及施工验收规范要求	台	1
13	出入口执行机构 设备	1. 名称:磁力锁 2. 规格:280kg 最大静态直线拉力 3. 满足设计及施工验收规范要求	台	1
14	出入口执行机构 设备	1. 名称:闭门器 2. 满足设计及施工验收规范要求	台	1
15	出入口控制设备	1. 名称:开门按钮 2. 型号、规格:EB29, 86*86mm 3. 满足设计及施工验收规范要求	台	1

16	安全防范分系统调试	1. 名称:入侵报警系统调试 2. 满足设计及施工验收规范要求	系统	1
17	安全防范分系统调试	1. 名称:出入口系统调试 2. 满足设计及施工验收规范要求	系统	1
	信息化设备增设			
18	插箱、机柜	1. 名称:独立机柜 2. 规格:10U 3. 满足设计及施工验收规范要求	台	1
19	插座	1. 名称:PDU 插座 2. 规格:五孔 10A 暂按 8 位计算 3. 安装方式:暗装 4. 满足设计及施工验收规范要求	个	1
20	空调器	1. 规格:1.5 匹 2. 安装形式:墙上式 3. 质量:0.1t 以内 4. 满足设计及施工验收规范要求	台	1
21	保密柜	1. 名称:成品保密柜 2. 台柜规格:宽*高*厚 900*1800*420 3. 满足设计及施工验收规范要求	个	1